

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

कनिष्ठ अभियंता/अनुभाग अधिकारी (एच) के लिए विभागीय परीक्षा

सरल खाता

अक्टूबर - 2020

समय की अनुमति: 3 घंटे

अधिकतम अंक: 100

नोट 1. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

2. उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रपत्र और दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे।

क) रनिंग खाता बिल फॉर्म नं. सीपीडब्ल्यूए 26

ख) प्रतिभूति अग्रिम फार्म नं. सीपीडब्ल्यूए 26A

ग) निर्माण सार फार्म नं. सीपीडब्ल्यूए 33

प्रश्न 1 कार्य के लिए ठेकेदार मैसर्स एबीसी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का तीसरा रनिंग खाता बिल तैयार करें (सीपीडब्ल्यूए 26 और 26A):- (अंक 25)

1) प्रारंभ की तिथि: 10-12-2017

2) पिछला बिल के भुगतान की तिथि: 25-10-2017 (Vr.7)

3) करार संख्या: 9/2017-18/CD-II

4) मंडल: कंस्ट्रक्शन डिवीज़न-II

5) उप-मंडल: 5

क्रम सं.	कार्य का आइटम	अप-टू-डेट मात्रा		दर ₹
		पिछला बिल में	इस बिल में	
1.	खुदाई में पृथ्वी कार्य	7500 एम ³	10,500 एम ³	8 प्रति एम ³
2.	ईंट का काम	300 एम ³	600 एम ³	450 प्रति एम ³
3.	आरसीसी कार्य	300 एम ³	450 एम ³	500 प्रति एम ³
4.	शटरिंग का केंद्रीकरण	600 एम ³	900 एम ³	25 प्रति एम ³
5.	सीमेंट के साथ प्लास्टरिंग	-----	200 एम ³	6 प्रति एम ³

आइटम नंबर 2 और 3 के खिलाफ किए गए कार्य के लिए क्रमशः ₹ 20,000 और ₹ 35,000 के अग्रिम भुगतान की अनुमति दूसरे चलित बिल में दी गई थी। इसके अलावा ₹ 5,000 और ₹ 1,000 के अग्रिम भुगतान आइटम नंबर 4 और 5 के खिलाफ इस बिल में क्रमशः किया काम के लिए अनुमति दी गई थी।

दूसरे रनिंग अकाउंट बिल में 1,50,000 ईंटों पर प्रतिभूति अग्रिम की अनुमति दी गई थी। मूल्यांकन बाजार दर ₹ 500 प्रति 1000 नग था। तैयार मर्दों की निविदा दर में लागत का सामग्री तत्व ₹ 250 प्रति 1000 नग था। पिछले भुगतान के बाद ठेकेदार द्वारा 3,00,000 ईंटों की एक और खेप साइट पर लाई गई थी और इस पर प्रतिभूति अग्रिम की अनुमति है, पहले की दर पर। ईंट के काम के प्रति एम³ ईंटों की खपत 500 ईंटों थी।

उपर्युक्त के अलावा, ठेकेदार निम्नलिखित सामग्री को उस साइट पर ले आया जिस पर इस बिल में प्रतिभूति अग्रिम की अनुमति दी गई थी:

- पत्थर - 100 एम³। पूर्ण मूल्यांकन दर 80 प्रति एम³ जबकि तैयार मद की निविदा दर में सामग्री लागत तत्व ₹ 50 प्रति एम³ थी।
- आर.एस. जोस्ट- 120 नं. पूर्ण मूल्यांकन दर ₹ 280 प्रति जोस्ट.

इस बिल से की जाने वाली वसूलियां इस प्रकार हैं:-

- सीमेंट 10 एम.टी. निर्गम दर ₹ 750 प्रति एम टी की दर के मुकाबले ₹ 600 प्रति एम टी की निर्धारित दर पर समझौते के अनुसार।
- स्टील 15 एम.टी. - ₹ 6,000 प्रति एम.टी.
- खराब काम के लिए जुर्माना - ₹ 1,000.
- खुदाई की गई पृथ्वी को पानी न देने के लिए 20 पैसे प्रति एम³ की दर से कटौती की जानी है। पिछले बिलों में पूरी दर से भुगतान किया गया था ।
- अदालत की कुर्की ₹ 2,000.
- आयकर चालू बिल की सकल राशि का 2% की दर से।
- प्रतिभूति निक्षेप चल बिल की सकल राशि का 2.5% की दर से।

दूसरे रनिंग अकाउंट बिल में मामूली दोषों को हटाने के लिए ₹ 450 की राशि रोकी गयी थी, दोष मुक्त होने के बाद इस बिल से विमुक्त राशि की रिहाई।

प्रश्न 2 जुलाई 2019 के 'A' प्रमुख कार्य 'X' प्रभाग के कार्य सार (प्रपत्र सीपीडब्ल्यूए 33) में निम्नलिखित लेन-देन पोस्ट करें।

(अंक 15)

क्रम सं.	आइटम	अनुमान (₹)	जून, 2019 तक व्यय (₹)
1.	पृथ्वी कार्य	1,500	800
2.	पक्का मसोनरी	10,000	5,000
3.	आर्क मसोनरी	1,000	500
4.	प्लास्टरिंग	8,000	1,200

5.	लकड़ी का काम	7,500	3,000
6.	सामग्री	50,000	35,000
7.	अग्रिम भुगतान	----	500
8.	प्रतिभूति अग्रिम	----	800
9.	अन्य लेन-देन	----	400

जुलाई 2019 के दौरान निम्नलिखित लेन-देन हुए:-

- i. वाउचर नंबर 5. ₹ 3,700 के लिए एक मस्टर रोल (निम्न विवरण के साथ) तैयार किया गया था जिसमें से ₹ 3,250 का भुगतान किया गया था और ₹ 450 का भुगतान नहीं किया गया था।
 विवरण: पृथ्वी कार्य ₹ 150
 पक्का मसोनरी ₹ 3,000
 आर्क मसोनरी ₹ 300
 प्लास्टरिंग ₹ 250
- ii. वाउचर 6 कार्य प्रभारित स्थापना बिल ₹ 600 के लिए तैयार किया गया था जिसमें से ₹ 50 का भुगतान नहीं किया गया था.
- iii. सामग्री-पर-साइट खाते में वहन की गई अधिशेष सामग्री का मूल्य ₹ 850 का एक अन्य कार्य 'बी' में स्थानांतरित कर दिया गया।
- iv. वाउचर 7. पिछले मस्टर रोल के ₹ 150 भुगतान किए गए अवितरित मजदूरी।
- v. लकड़ी के 2 Cu. M. का मूल्य ₹ 1,750 प्रति Cu. M. गलती से पहले समायोजित के रूप में जारी की गई सीधे जारी की दर अब ठेकेदार को जारी के रूप में समायोजित.
- vi. वाउचर 8. लकड़ी के काम के लिए ठेकेदार को ₹ 1,000 का भुगतान किया, लेकिन मापा नहीं.
- vii. वाउचर 9. 1/2 टन सीमेंट ₹ 240 प्रति क्विंटल पर खरीदा।
- viii. वाउचर 10. ₹ 150 से ऊपर पर भाड़ा का भुगतान किया.
- ix. वाउचर 11. मस्टर रोल पर श्रमिकों को ₹ 110 में से ₹ 100 का भुगतान, जो ठेकेदार से वसूली योग्य है, ₹ 10 का भुगतान नहीं किया गया।
- x. जून 2019 के महीने में प्राप्त लकड़ी की लागत के रूप में ₹ 1,500 का भुगतान किया और लकड़ी के काम की मदों में उपयोग के लिए ठेकेदार को जारी किया, जिसके लिए उसकी निविदा दर लकड़ी की लागत से अनन्य थी।
- xi. एक और सीपीडब्ल्यूडी डिवीजन 'Y' से लकड़ी डिवीजनल स्टोर में प्राप्त ₹ 100 की नकद वापसी के साथ ₹ 300 मूल्य. अब यह डिवीजनल स्टोर से काम करने के लिए सीधे जारी किया गया था.

प्रश्न 3 निम्नलिखित में से किसी भी चार पर छोटे नोट्स लिखें:

(अंक 4x2.5=10)

- मस्टर रोल
- प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति
- सीपीडब्ल्यूडी में कनिष्ठ अभियंता/अनुभाग अधिकारी (एच) की ड्यूटी
- चल खाता बिल
- मोबिलाइजेशन एडवांस

प्रश्न 4 निम्न में किसी भी चार के बीच अंतर लिखें:

(अंक 4x2.5=10)

- बाजार मूल्य और पुस्तक मूल्य
- आपातकालीन कार्य और तत्काल प्रकृति कार्य
- आइटम दर अनुबंध और प्रतिशत दर अनुबंध
- मोबिलाइजेशन एडवांस और प्रतिभूति अग्रिम
- टी एंड पी खातों और स्टॉक खातों

प्रश्न 5 निम्नलिखित में CPWD वर्क्स मैनुअल 2019 के अनुसार किसी भी चार का वर्णन करें:

(अंक 4x2.5=10)

- कार्य की आकस्मिकताएँ
- केन्द्रीय निर्माण बोर्ड की संरचना
- विशेष कार्य
- प्रतिबंधित निविदा और प्रतिबंधित निविदा के तहत आने वाले कार्य
- विशेष प्रयोजन संस्था

प्रश्न 6 संक्षेप में किसी भी चार का वर्णन करें:

(अंक 4x2.5=10)

- जीसीसी के अनुसार रखरखाव से संबंधित निर्माण कार्य के लिए निष्पादन गारंटी की वापसी।
- खण्ड 19K
- खण्ड 37
- बिल रजिस्टर
- लीज चार्ज

प्रश्न 7 निम्नलिखित कथन सही या गलत बतायें:

(अंक 10x1=10)

- जीसीसी खण्ड 2ए परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रोत्साहन से संबंधित है।
- जीसीसी खंड 1 परियोजना के बयाना धन से संबंधित है।
- वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा में दिए गए व्यय से संबंधित विनियोग लेखा को मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- पीएसी एक लघु संसद है जिसमें लोक सभा, राज्य सभा और विधान सभा के प्रतिनिधि होते हैं।

- e. सभी प्रकार के भवन और सड़क कार्यों (लागत पर ध्यान दिए बिना) के लिए समग्र निविदा प्रणाली का पालन किया जाएगा।
- f. अनुमानित लागत के कार्य के लिए 5.00 करोड़ रुपए या उससे अधिक मोबिलाइजेशन एडवांस के प्रावधान को निविदा दस्तावेज में रखा जाता है।
- g. भारसाधक इंजीनियर द्वारा निर्धारित सामग्री के मूल्य के 70% से अधिक राशि या कार्य के समाप्त मद की निविदा दर में सामग्री तत्व लागत के 60% से अधिक प्रतिभूति अग्रिम को मंजूरी देता है, जो भी कम हो।
- h. मापन पुस्तकों के पन्ने मशीन संख्यांकित होते हैं।
- i. अग्रिम राशि जांच के अधीन बिल की निवल राशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- j. जीसीसी का खंड 25 विवाद और मध्यस्थता के निपटान से संबंधित है।

प्रश्न 8 रिक्त स्थान भरें:

(अंक 10x1=10)

- a. अस्थायी कार्य प्रभारित कर्मचारी के लिए बिल सीपीडब्ल्यूए फार्म _____ में तैयार किये जाते हैं।
- b. पहले और अंतिम बिल भुगतान सीपीडब्ल्यूए फार्म _____ में तैयार किया जाता है।
- c. मस्टर रोल सीपीडब्ल्यूए फार्म _____ में तैयार किया जाता है।
- d. पैटी रखरखाव और मरम्मत के कार्य रुपये _____ तक हाथ प्राप्तियों के माध्यम से लेकिन उचित दरों पर अपने विवेक पर भारसाधक इंजीनियर द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।
- e. सामान्य रखरखाव कार्यों के लिए _____ आवश्यक नहीं है।
- f. उपकरण और संयंत्र आदि की आपूर्ति करने के लिए ठेकेदार जीसीसी खण्ड _____ है।
- g. परित्याग या काम के दायरे में कमी के कारण अनुबंध की फौजदारी जीसीसी खण्ड _____ है।
- h. MoHUA के बजटीय कार्यों में _____% तक अतिरिक्त प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति की अनुमति है।
- i. _____ प्राधिकारी काम की समग्र गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार होगा।
- j. आइटम जो पूरी तरह से नए हैं और अनुबंध की मात्रा के शेड्यूल में शामिल आइटम के अतिरिक्त हैं _____ आइटम कहा जाता है।